



PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO

OBRA: CONSERVACIÓN PATIO PRINCIPAL ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA HÉCTOR GÓMEZ MATUS.

NOMBRE ESTABLECIMIENTO : ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA HECTOR GOMEZ MATUS.

COMUNA : SAN MIGUEL

Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0.	GENERALIDADES				
1.	OBRAS PREVIAS				
1.1	Instalación de faenas				
1.1.1	Letrero DEP para convocatoria conservación 2020	UNIDAD	1		
1.1.2	Construcciones provisionarias				
1.1.2.1	Cierre perimetral OSB	ML	366		
1.1.2.2	Oficina general	MES	3		
1.1.2.3	Bodega materiales	MES	3		
1.1.2.4	Comedor personal	MES	3		
1.1.2.5	Baños y duchas	MES	3		
1.1.3	Instalaciones provisionarias	MES	3		
2.	OBRA GRUESA				
2.1.	Demolición pavimento existente	M2	2053		
2.2.	Trazado y demarcación	ML	179		
2.3.	Escarpe y mov. Tierra 0,3mts	M3	615,9		
2.4.	Compactación terreno	M2	2053		
2.5.	Tratamiento herbicida 30x18 mts	M2	2053		
2.6.	Estabilizado	M2	2053		
2.7.	Extracción de escombros	M3	205,3		
2.8.	Radier	M3	205,3		
2.9.	Alisado Superficie	M2	2053		
2.10.	Juntas de dilatación	ML	260		
2.11.	Solerillas de borde	ML	179		
2.12.	Demarcación multicancha	ML	98		
2.13.	Rampa 1,5 x 1,5 x 0,16 mts	UNIDAD	1		
2.14.	Rampa 1,5 x 3,5 x 0,18 mts	UNIDAD	2		
2.15.	Mejoramiento rampa	UNIDAD	1		
3.	MOBILIARIO DEPORTIVO EN OBRA				
3.1.	Postes de tenis/voleibol	UNIDAD	2		
3.2.	Tablero de basquetbol	UNIDAD	2		
3.3.	Arcos mini futbol	UNIDAD	2		
4.	MOBILIARIO CONSTRUIDO EN OBRA				
4.1.	Jardinera con escaño cuadrada	UNIDAD	5		
4.2.	Jardinera con escaño rectangular	UNIDAD	3		
4.3.	Asta de bandera	UNIDAD	1		
4.4.	Alcorque Hormigón diam.1m	UNIDAD	4		
4.5.	Alcorque Hormigón diam. 2,9m	UNIDAD	4		
4.6.	Luminaria energía solar led.	UNIDAD	6		
4.7.	Gradería de acero.	UNIDAD	4		
5.	MOBILIARIO				
5.1.	Basurero de 87 litros con tapa.	UNIDAD	15		
5.2.	Basurero de 50 litros con tapa	UNIDAD	4		
5.3.	Contenedor de basura con tapa 1100 Litros.	UNIDAD	3		
5.4.	Mesa inclusiva con acceso 3x1	UNIDAD	4		
6.	TERMINACIONES				
6.1.	Demarcación de canchas	ML	409		
6.2.	Revestimiento de multicancha	M2	540		
6.3.	Pintura de multicancha	M2	540		
7.	PAISAJISMO				
7.1.	Áreas Verdes	UNIDAD	1		

8. AGUAS LLUVIAS					
8.1.	Excavación	M3	13,2		
8.2.	Canal HCV con rejilla	ML	220		
9. ASEO GENERAL					
9.1.	Limpieza obra	MES	3		\$ -
			Neto		\$ -
			GG	8%	\$ -
			Utilidades	17%	\$ -
			Total sin iva		\$ -
			Iva	19%	\$ -
			TOTAL		\$ -